

## แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

แบบ ปร.4(ก) ปร.4(ข) ปร.5(ก) และ ปร.5(ข) ที่แบบ มีจำนวน 9 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร....	921,932.36	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์ ..... ฯลฯ.....	26,750.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	948,682.36	
เป็นเงิน	เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์		

เป็นเงิน เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์

หมายเหตุ คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ 30/2567 ลงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

.....  
(นางเรวดี หมดสกุล)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(นายรศศักดิ์ อาดำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
(นายเพชร อีสระะโชติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

.....  
(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

12 มี.ค. 2567

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...อาคาร...	704,787.37	1.3081	921,932.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			921,932.36	

เป็นเงิน เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบหกสตางค์

หมายเหตุ คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ 30/2567 ลงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

.....  
 (นางเรวดี ทิมาศกุล)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายรอศักดิ์ อาดำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
 (นายเพชร อัสสระโชติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

.....  
 (นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

12 มี.ค. 2567

## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลละมั่ง อำเภอละมั่ง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนและปรับปรุงอาคารเดิม								
1.1	งานรื้อถอน (โครงสร้าง, วัสดุผนัง, ฝ้าเพดาน และพื้น คสล. เดิม)	1.00	งาน	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	งานทำความสะอาดและทาสีโครงสร้างทั้งคาเดิม	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่าแรง
	<b>รวมหมวดงานที่ 1 งานรื้อถอน</b>				<b>25,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
2.1	งานขุดดินและถมดิน	31.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,430.40	4,430.40	
2.2	ทรายหยาบ	3.30	ลบ.ม.	714.33	2,357.29	104.00	343.20	2,700.49	
2.3	ดินถมปรับพื้นที่	6.50	ลบ.ม.	115.00	747.50	-	-	747.50	
2.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.30	ลบ.ม.	2,110.00	633.00	426.00	127.80	760.80	
2.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc รูปลูกบาศก์	6.70	ลบ.ม.	2,242.99	15,028.03	419.00	2,807.30	17,835.33	
2.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 mm. SR-24, L=10.00 ม.	165.16	กก.	23.11	3,816.85	4.40	726.70	4,543.55	
	- DB 12 mm. SD-40, L=10.00 ม.	77.43	กก.	25.89	2,004.66	3.60	278.75	2,283.41	
	- ไม้ท ขนาด Ø 4 มม. ขนาด 20x20 ซม.	15.15	ตร.ม.	24.07	364.66	5.00	75.75	440.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.28	กก.	49.03	356.94	-	-	356.94	
2.7	งานแบบหล่อคอนกรีต	29.20	ตร.ม.						
	- งานไม้แบบ	23.36	ตร.ม.	614.95	14,365.23	-	-	14,365.23	
	- ไม้โครง 30% ของไม้แบบ	7.01	ตร.ม.	500.93	3,511.52			3,511.52	

  
 3,511.52



## แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านหัวไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไทร ตำบลลุง อำเภอลุง จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง	29.20	ตร.ม.	-	-	139.00	4,058.80	4,058.80	
	- ตะปู	7.00	กก.	39.96	279.72	-	-	279.72	
2.8	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป								
	- ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4.50 เมตร	2.00	ต้น	1,575.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
	- ขนาด 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	2.00	ต้น	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- ขนาด 6 นิ้ว ยาว 3.50 เมตร	2.00	ต้น	1,225.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
2.9	โครงหลังคาเหล็กปูพรม								
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 มม.	6.00	ฟ่อน	933.00	5,598.00	-	-	5,598.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	8.00	ฟ่อน	832.00	6,656.00	-	-	6,656.00	
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	12.00	ฟ่อน	635.51	7,626.12	-	-	7,626.12	
	- สีสันและสีกันสนิม	70.20	ตร.ม.	74.00	5,194.80	38.00	2,667.60	7,862.40	
	- ค่าแรงงานเหล็กปูพรม	1,198.00	กก.	-	-	10.00	11,980.00	11,980.00	
	<b>รวมหมวดงานที่ 2 งานโครงสร้าง</b>				<b>76,940.32</b>		<b>27,496.30</b>	<b>104,436.62</b>	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐถือปูน ขนาด 0.19x0.39x0.07 ม.	133.21	ตร.ม.	131.08	17,461.17	69.00	9,191.49	26,652.66	
	- ผนังก่ออิฐถือปูนช่องลม ภายหลังเพดาน 0.19x0.19x9 ซม.	16.80	ตร.ม.	350.52	5,888.74	91.00	1,528.80	7,417.54	
	- เสาเอ็นพื้นหลังขนาด 0.10x0.10 ม.	112.75	ม.	135.04	15,225.76	-	-	15,225.76	
	- งานฉาบปูนเรียบ(ภายใน)	229.66	ตร.ม.	101.83	23,386.28	87.00	11,980.42	43,366.70	


แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านหัวไร่

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไร่ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	- งานบูรณะเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 8" x 8" งานพื้น	27.89	ตร.ม.	294.02	8,200.22	166.00	4,629.74	12,829.96	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 30x30 ซม. ชนิดกันลื่น	28.17	ตร.ม.	345.53	9,733.58	158.00	4,450.86	14,184.44	
	- พื้นทำผิวขัดยา	27.93	ตร.ม.	169.44	4,732.46	64.00	1,787.52	6,519.98	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 20x20 ซม. ชนิดกันลื่น	7.06	ตร.ม.	346.24	2,444.45	158.00	1,115.48	3,559.93	
3.3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบรอยต่อเรียบทาสี (C1)	77.00	ตร.ม.	357.34	27,515.18	105.00	8,085.00	35,600.18	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบทาสี โครงเคราเดิม (C2)	38.50	ตร.ม.	123.84	4,767.84	105.00	4,042.50	8,810.34	
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด ลายไม้ (C3)	28.27	ตร.ม.	429.74	12,148.75	105.00	2,968.35	15,117.10	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. กันชื้น โครงเคราเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ (C4)	2.34	ตร.ม.	392.94	919.48	105.00	245.70	1,165.18	
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ด ลายไม้รุ่นเงาช่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ (C5)	57.16	ตร.ม.	401.59	22,954.88	105.00	6,001.80	28,956.68	
3.4	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. (สีชมพูายหลัง)	233.95	ตร.ม.	237.00	55,446.15	70.00	16,376.50	71,822.65	
	- ครอบสันหลังคา Metal Sheet	22.05	ม.	115.00	2,535.75	50.00	1,102.50	3,638.25	
	- ครอบข้างหลังคา Metal Sheet	21.24	ม.	115.00	2,442.60	50.00	1,062.00	3,504.60	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.40	ม.	82.29	5,464.06	45.00	2,988.00	8,452.06	

*(Handwritten signature and initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.5	งานประตูปูหน้าต่าง - D1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่พร้อมกระจกติดตาย - D2 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว(ห้องน้คนพิการ) - D3 ประตู pvc บานเปิดเดี่ยว พร้อมวงกบและอุปกรณ์ประตู - W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิดคู่ - W2 หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกช่องมัลติติดตาย	2.00 1.00 1.00 3.00 2.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	25,000.00 12,000.00 5,500.00 13,000.00 1,200.00	50,000.00 12,000.00 5,500.00 39,000.00 2,400.00	- - - - -	- - - - -	50,000.00 12,000.00 5,500.00 39,000.00 2,400.00	
3.6	งานทาสี - สีน้ำอะคริลิกสีเงา (ภายใน) - สีน้ำอะคริลิกสีเงา (ภายนอก) - สีทาสีไม่แข็งตาย	215.10 123.60 15.02	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	55.93 75.26 75.00	12,030.54 9,302.14 1,126.50	30.00 34.00 55.00	6,453.00 4,202.40 826.10	18,483.54 13,504.54 1,952.60	
3.7	งานสุขภัณฑ์ - โถส้วมนั่งราบแบบสองชั้น ชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมก๊อกและอุปกรณ์ติดตั้ง - ชุดสายฉีดชำระक्रमีเย็บพร้อมสายและขอแขวน - ก๊อกล้างพื้น - ตะแกรงดับกลิ่น (Floor Drain) ขนาด 2 นิ้ว - กระงกเงาห้องน้ำคนพิการ - กระงกเงา - ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	3,500.00 3,600.00 2,900.00 650.00 210.00 290.00 1,500.00 4,500.00 250.00	7,000.00 7,200.00 8,700.00 1,300.00 420.00 580.00 1,500.00 4,500.00 500.00	450.00 450.00 450.00 70.00 70.00 75.00 - - -	900.00 900.00 1,350.00 140.00 140.00 150.00 - - -	7,900.00 8,100.00 10,050.00 1,440.00 560.00 730.00 1,500.00 4,500.00 500.00	

*(Handwritten signatures and initials)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลลุง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.8	งานอื่น ๆ								
	- เครื่องมือขนาดกว้าง 0.25 x 2.95 เมตร	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวที	1.00	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	รวมติดตั้ง
	- ราวทรงตัวสแตนเลสข้างอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสรูปตัวแอล	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสบนกระจก ขนาด 0.90 เมตร	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสบนกระจก ขนาด 1.20 เมตร	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- กริ่งสำหรับขอความช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,790.00	1,790.00	-	-	1,790.00	
	- แฉงกันไถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	<b>รวมหมวดที่ 3 งานสถาปัตยกรรม</b>			<b>406,216.53</b>			<b>100,618.16</b>	<b>506,834.69</b>	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้คอนซูมเมอร์สำเร็จรูปชุด 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- หลอด LED T8 ขนาด 2x18W พร้อมชุดโคมสะท้อนแสง	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	150.00	900.00	5,400.00	
	- หลอด LED T8 ขนาด 1x18W พร้อมชุดโคมสะท้อนแสง	9.00	ชุด	400.00	3,600.00	135.00	1,215.00	4,815.00	
	- สวิตช์คู่ ชนิดทางเดียว	1.00	ชุด	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	
	- สวิตช์เดี่ยว ชนิดทางเดียว	5.00	ชุด	180.00	900.00	80.00	400.00	1,300.00	
	- สวิตช์เดี่ยว ชนิด 2 ทาง	1.00	ชุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
	- เต้ารับคู่	9.00	ชุด	180.00	1,620.00	90.00	810.00	2,430.00	
	- เต้ารับคู่ พร้อมฝาครอบกันน้ำ	2.00	ชุด	250.00	500.00	90.00	180.00	680.00	
	- สายไฟ THW 1x1.5 sq.mm.	115.60	ม.	4.91	567.60	5.00	578.00	1,145.60	

*(Handwritten signatures and initials)*



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคหกรรมการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 1x1.5 (G)	115.60	ม.	4.91	567.60	5.00	578.00	1,145.60	
	- สายเมน THW 1x2.5 sqmm.	66.20	ม.	7.23	478.63	7.00	463.40	942.03	
	- แผงกราวด์ ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 ม. ขนาดไม่น้อยกว่า 16 มม	1.00	ชุด	640.00	640.00	-	-	640.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวมหมวดที่ 4 งานระบบไฟฟ้า</b>				<b>21,803.83</b>		<b>5,294.40</b>	<b>27,098.23</b>	
5	หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	งานท่อประปา								
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2" ชั้น 13.5	12.00	ท่อน	55.76	669.12	120.00	1,440.00	2,109.12	
	- ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	5.00	ท่อน	191.59	957.95	160.00	800.00	1,757.95	
	- ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	686.92	2,060.76	400.00	1,200.00	3,260.76	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย SAPPIC TANK ขนาด 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	รวมค่าแรง
	บ่อซีเมนต์ขนาด Ø 0.80 เมตร	8.00	ท่อน	250.00	2,000.00	150.00	1,200.00	3,200.00	
	ฝาบ่อซีเมนต์ขนาด 0.80 เมตร	2.00	ฝา	120.00	240.00	150.00	300.00	540.00	
	งานติดตั้งบ่อซีเมนต์	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าแรง
	ฝาดิถียวทองเหลือง	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	<b>รวมหมวดที่ 5 งานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>				<b>21,477.83</b>		<b>4,940.00</b>	<b>26,417.83</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>				<b>551,438.51</b>		<b>153,348.86</b>	<b>704,787.37</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและคนพิการ รพ.สต. บ้านห้วยไทร

สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไทร ตำบลละงู อำเภอลงู จังหวัดสตูล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

แบบ ปร.4(ข) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน...ครุภัณฑ์	25,000.00	1,0700	26,750.00	
				รวมค่าก่อสร้าง	26,750.00


เป็นเงิน สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน

หมายเหตุ คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ที่ 30/2567 ลงวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567


  
.....  
(นางเรวดี หมดสกุล)


นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


  
.....  
(นายรศศักดิ์ อาดำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


กรรมการกำหนดราคากลาง


  
.....  
(นายเพชร อีสสระโชติ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


  
.....  
(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

12 ส.ค. 2567