

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

2. 15,360 ตารางเมตร ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใจดี
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,452,000.00 บาท
 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหลทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 1,920
 กิโลเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 10,353,272.18 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ปราโมทย์ หมดทั้ง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 คักदनัย สำเร็จ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เรวดี หมดสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลีใหญ่ใต้ กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1.920 เมตร ทนบ 0.04 เมตร ท่อเหลี่ยม
 1 เมตร พร้อมพื้นหินบดยก 15.360 ตารางเมตร ตีบดทาแพ, อีโปกทาแพ, อีโปกอุดรู 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดบ่และขุดตอ 1.1.1 งานขุดบ่และขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.2.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	1,920,000	1.83	3,513.60	1.3584	2.48	4,772.87
2	1.4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ม.	17,000	2,798.88	47,580.96	1.3584	3,801.99	64,633.97
3	1.4.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ ทนบ.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	15,360,000	9.68	148,684.80	1.3584	13.14	201,973.43

เรวัตี หมดสกุล

01 พฤศจิกายน 2567 13:15:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง "งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใต้ กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร หน้า 0.04 เมตร ท่อเหลี่ยม
 1 เมตร พร้อมพื้นที่ถมโยก 15,360 ตารางเมตร ใต้บาทพระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ลำดับที่ ตามบัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาใบ
4	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 หินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	1,574,000	424.65	668,399.10	1,3584	576.84	907,953.33
5	2.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement in Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่)	ตร.ม.	15,360,000	97.93	1,504,204.80	1,3584	133.02	2,043,311.80
6	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวปิด และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	15,360,000	42.04	645,734.40	1,3584	57.10	877,165.60
7	3.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	15,360,000	275.72	4,235,059.20	1,3584	374.53	5,752,904.41

เรวัตี หมดสกุล

01 พฤศจิกายน 2567 13:15:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านทาแพ - บ้านปลักใหญ่ใต้ กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร หนา 0.04 เมตร เพื่อทางลงสะพานงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15-360 ตารางเมตร ตำบลทาแพ อำเภอทาแพ จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาจริง
8	4. งานบดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 หลั๊กิโลเมตร (KILOMETER STONE)	หลั๊ก	3,000	3,640.00	10,920.00	1.3584	4,944.57	14,833.72
9	4.2 หลั๊กบ่อตาแทนทอ คสล.	หลั๊ก	14,000	590.00	8,260.00	1.3584	801.45	11,220.38
10	4.3 หลั๊กไม้ค้ำ	หลั๊ก	12,000	590.00	7,080.00	1.3584	801.45	9,617.47
11	4.4 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ป้ายเตือน ต.1 - ต.27 , ต.75	แผ่น	10,000	820.00	8,200.00	1.3584	1,113.88	11,138.88
12	4.5 เสาย้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (เฉพาะป้ายเตือน)	ต้น	10,000	2,160.00	21,600.00	1.3584	2,934.14	29,341.44
13	4.6 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) บ.1	แผ่น	2,000	2,350.00	4,700.00	1.3584	3,192.24	6,384.48
14	4.7 เสาย้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (เฉพาะป้ายแนะนำ บ.1)	ต้น	2,000	2,220.00	4,440.00	1.3584	3,015.64	6,031.29
15	4.8 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) บ.1	แผ่น	2,000	2,580.00	5,160.00	1.3584	3,504.67	7,009.34
16	4.9 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) บ.33	แผ่น	2,000	710.00	1,420.00	1.3584	964.46	1,928.92
17	4.10 เสาย้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (เฉพาะป้ายบังคับ บ.1 และ บ.33)	ต้น	4,000	2,100.00	8,400.00	1.3584	2,852.64	11,410.56

เรวัตี หมดสกุล

01 พฤศจิกายน 2567 13:15:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายราคากลางของโครงการ สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใต้ กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร หนา 0.04 เมตร ท่อทางลง
 หนองบอน
 1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,360 ตารางเมตร ตามแบบ ควบคุมอาคาร กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร หนา 0.04 เมตร ท่อทางลง
 หนองบอน
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จังหวัดสตูล 1 สาย โดยวิธีคัดเลือก


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อตาราง	
18	4.11 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ต.57 พร้อมเสาและติดตั้ง	ชุด	2,000	2,980.00	5,960.00	1,3584	4,048.03	8,096.06	
19	4.12 แผ่นป้ายจราจร (SIGN PLATE) ต.77 พร้อมเสาและติดตั้ง	ชุด	2,000	4,380.00	8,760.00	1,3584	5,949.79	11,899.58	
20	4.13 ป้ายกำหนดความเร็ว พร้อมเสาและติดตั้ง	ชุด	2,000	12,600.00	25,200.00	1,3584	17,115.84	34,231.68	
21	4.14 ป้ายจำกัดความเร็ว พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเสาและติดตั้ง 4.15 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ชุด	2,000	24,000.00	48,000.00	1,3584	32,601.60	65,203.20	
22	4.15.1 เสนจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	691,000	290.00	200,390.00	1,3584	393.93	272,209.77	
รวมราคากลาง								0,353,272.18	


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อ่างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านเล็กใหญ่ ใจดี กว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,920 เมตร ปลายทางละ 1 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,360 ตารางเมตร ตำบลท่าแพ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย โดยวิธีจัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์


(สัตริย์ สารีง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ปราโมทย์ หมายพิง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เรวัต ทมกตสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(เบญจสิมฤทธิ์ เตียงประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

12 พ.ย. 2567